Stavebný denník

Stavebný denník zaznamenáva priebeh uskutočňovania stavebných prác počas celej doby zhotovovania stavby, dôležité údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, odchýlky vykonávaných prác od dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie, údaje o vykonaní kontrolnej prehliadky stavby, údaje o vykonaní štátneho stavebného dohľadu a zápisy ostatných oprávnených účastníkov výstavby.

A. Identifikačné údaje

a) ID stavby, ak bolo pridelené informačným systémom,
b) názov stavby (alebo jej časti),
c) miesto stavby,
d) číslo overovacej doložky projektu stavby, dátum vydania a označenie stavebného úradu, ktorý ju vydal,
e) identifikačné údaje stavebníka a vlastníka stavby (ak nie je stavebníkom),
f) identifikačné údaje generálneho projektanta alebo projektanta,
g) identifikačné údaje zhotoviteľa a subdodávateľov,
h) identifikačné údaje stavbyvedúceho a pomocných stavbyvedúcich,
i) zmeny zhotoviteľov alebo oprávnených osôb počas výstavby,
j) mená, priezviská a funkcie ďalších osôb, oprávnených na vykonávanie záznamov do stavebného denníka podľa § 39 ods. 2 Stavebného zákona,
k) zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňujú stavebné práce,
l) dátum prevzatia a odovzdania staveniska.

B. Záznamy z pracovných stretnutí

a) zápisy z kontrolných prehliadok stavby,
b) záznamy orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných orgánov štátnej správy, ktoré majú oprávnenie vykonávať dozor nad zhotovovaním stavby,
c) záznamy o skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie zmluvy, na základe ktorej sa uskutočňujú stavebné práce.

C. Technické záznamy

Záznamy stavbyvedúceho, stavebného dozoru, projektanta, geodeta a iných oprávnených ostatných účastníkov výstavby o priebehu zhotovovania stavby v závislosti od charakteru stavby a jej prevádzky, najmä

a) pravidelné záznamy: dátum, pracovnú dobu, klimatické podmienky, počet pracovníkov na stavbe, ich pracovná pozícia, postup vykonaných prác, obsah a rozsah vykonaných prác, začatie, prerušenie alebo zastavenie prác s jeho odôvodnením,
b) iné záznamy:
    1. dodávky materiálov, výrobkov, strojov a zariadenia ich množstvo, uskladnenie a zabudovanie,
    2. identifikácia osvedčení a certifikátov o výrobkoch,
    3. druh a počet požitých strojov,
    4. skutočnosti, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na plynulý priebeh prác a nedodržanie ich kvality,
    5. okolnosti ovplyvňujúce zmluvnú lehotu výstavby a termín dokončenia stavby,

6. záznam o náleze na stavenisku,
7. zápis o prevzatí základovej škáry,
8. vykonané skúšky, merania a ich výsledky,
9. rozhodujúce okolnosti ovplyvňujúce kvalitu stavby,
10. záznam o kontrole vyhradených technických zariadení alebo určených technických zariadení,
11. záznam o poučení pracovníkov,
12. záznam o úrazoch,
13. záznam o vykonaných zmenách oproti overenému projektu stavby,
14. nakladanie s odpadmi,
15. iné zistenia a súhlasy s uskutočňovaním prác,

c) záznamy stavebného dozoru, generálneho projektanta alebo projektanta, iných oprávnených účastníkov výstavby, zápisy v súlade s postavením účastníka výstavby podľa Stavebného zákona.

D. Prílohy

Iné prílohy podľa druhu a rozsahu stavby vedené mimo stavebného denníka, ktorých rozsah určí stavbyvedúci, najmä: záznam o prevzatí a odovzdaní staveniska, protokol o odovzdaní geodetických podkladov, zoznam bodov vytyčovacej siete vrátane ich geodetických údajov, protokol o vytýčení, protokol o vykonaní kontrolných meraní, výsledok z merania posunov, ak sa vyžaduje, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.